

熊本県立劇場屋外喫煙所設置工事仕様書

1 業務概要

本業務は、「健康増進法の一部を改正する法律」の施行及び「熊本県の施設における受動喫煙防止対策方針」に基づき、熊本県立劇場において受動喫煙防止のために必要な措置を講じることが求められているため、屋外喫煙所を設置する工事。

2 施工場所

熊本市中央区大江2丁目7番1号 熊本県立劇場車庫及び搬入口(別紙「平面図」参照)

- ・車庫 $6.2\text{m} \times 4.2\text{m} = 26.04\text{m}^2$ (建築面積)
- ・搬入口 $2.0\text{m} \times 2.3\text{m} = 4.60\text{m}^2$ (建築面積)

3 対象機器

「熊本県立劇場屋外喫煙所設置工事内訳書」を参照

4 業務の内容

- (1) 本業務では、3で示した機器の設置を行うこと。
- (2) 業務の実施にあたり、本業務の受注者(以下、「受注者」という。)はあらかじめ熊本県立劇場内に入る作業員等の名簿を提出すること。
- (3) 作業に当たっては、本業務の発注者(「以下、「発注者」という。)」に必要な応じて立会い・相談を求めること。
- (4) 作業に当たっては、来館者の通行を妨げることのないよう十分に留意し、必要な安全対策を講じること。
- (5) 電気工作物の事故発生等の場合、応急措置を指導するとともに、事故原因を探求し、必要に応じ精密検査を実施すること。
- (6) 業務終了後、受注者は業務に関する内容(実施日時、実施者名簿、機器名、図面、施工前写真、施工中写真、施工後写真など)を書面により提出すること。

5 納期

成果品の納期は、令和2年4月30日(木)までとする。

6 検査

- (1) 受注者は、業務終了時に発注者の検査員により成果品の検査を受けること。
- (2) 成果品の検査に合格後、提出図面等一式の納品をもって業務終了とする。

熊本県立劇場屋外喫煙所設置工事内訳書

区分	項目名称	材質・寸法	数量	単位	備考	
目隠しフェンス	地下搬入口部分目隠しフェンス	H2,500mm*W2,000mm 柱脚ベースプレート式 躯体より頭つなぎ	1	ヶ所		
	車庫内目隠しフェンス	H2,000mm*W2,000mm 柱脚ベースプレート式	2	ヶ所		
段差解消スロープ	スチールスロープ	縞鋼板溶t4.5融亜鉛メッキ W1,000mm*L1,500mm*H100mm 裏補強 鼻先固定	2	枚		
	同上取り付け手間	搬入共	2	枚		
サイン	壁付サイン	H200mm*W300mm アクリル板t5+UV印刷	3	枚		
	壁付サイン(大型)	H1,500mm*W500mm アクリル板t5+CS切り文字張り	1	枚		
	スタンド式サイン	H215mm*W350mm総高H1,175mm (1J張り片面) スタンド規格品	2	台		
電気設備	照明器具	ブラケット	2	台		
	照明器具	ブラケット2灯式	1	台		
	硬質ビニル電線管	VE16mm	21	m		
	同上付属品		1	式		
	600Vビニル絶縁電線	IV1.6mm	66	m		
	600Vビニル絶縁電線	IV1.6mm	9	m	撤去再取付	
	ノーマルバンド	VE16mm	6	個		
	露出丸形ボックス	VE16 1方向	3	個		
	露出丸形ボックス	VE16 2方向	1	個		
	露出丸形ボックス	VE16 3方向	3	個		
	露出スイッチボックス	VE16 1個用 1方向	5	個		
	埋込みスイッチ	大角・新金属P 1P15Ax1	1	組	撤去工事	
	埋込みスイッチ	大角・新金属P 1P15Ax1 オンビ ⁺ カx2	1	組		
	埋込みコンセント	新金属P 2P15Ax1	2	組		
	埋込みコンセント	新金属P 2P15Ax2	1	組	撤去再取付	
	光電式自動点滅器	3A/100V	2	個		
	配管支持材		1	式		
	貫通工事	コンクリート壁	2	ヶ所		
	消耗品雑材		1	式		
	照明器具	ガーデンライト	2	台		
	波付硬質ポリエチレン管	FEP30mm	32	m		
	同上付属品		1	式		
	600V CVケーブル	CV2.0mm 2-3C	36	m		
	ケーブル接続材	ハンドホール内	1	組		
	ベルマウス	FEP 30mm	4	個		
	管路口防水装置	エフレックス 30mm	1	組		
	埋設表示シート	2倍 150mm	30	m		
	地中埋設標	コンクリート80mm*80mm*300mm	2	個		
	地中埋設標	鉄製	1	式		
	基礎工事	ガーデンライト用	2	ヶ所		
	消耗品雑材		1	式		
	換気設備	産業用有圧換気扇(低騒音型)	排気専用 羽径30cm 風量1,980m ³ /h	2	台	
		消耗品雑材		1	式	
既存換気ガラリ切断開口			2	ヶ所		