

# ハロン消火設備交換工事仕様書

## 1 業務概要

消防設備等の容器弁の点検基準が、平成25年11月26日付け消防庁告示第19号により改正され、設置後30年以上経過している当劇場の「蓄圧式ハロゲン化消火剤貯蔵容器・容器弁」(ハロン消火設備)については、点検または新品に交換する必要があり、当該容器弁を含む貯蔵容器を交換する工事

## 2 施工場所

熊本市中央区大江2丁目7番1号 熊本県立劇場 地下2階 ハロンボンベ室

## 3 業務内容

### (1) 貯蔵容器等交換

- ア) ハロン1301貯蔵容器 (G15-50kg/68ℓ) ……6組
- イ) 容器弁開放器 (G15用) ……6組
- ウ) ガイドパイプ (400mm) ……6本
- エ) コントロールパイプ ……5本
- オ) 起動用ガス容器 (0.65kg/1ℓ) ……5組

### (2) ボンベ交換作業、梱包運搬作業…一式

### (3) 貯蔵容器充填証明書、起動容器充填証明書、容器廃棄証明書、 マニフェスト発行、消防署手続関係書類作成…一式

### (4) 上記の他、本業務に必要な工事

## 4 技術者の資格条件

消防法による消防設備士甲1類の資格を有する者が自社に正規雇用されていること。

## 5 議事録等

受注者は、担当者と綿密に連絡を取り、その連絡事項をその都度記録し、議事録として提出すること。

## 6 納期

成果品の納期は、平成31年3月29日までとする。

## 7 検査

- (1) 受注者は、業務終了時に発注者の検査員により成果品の検査を受けること。
- (2) 成果品の検査に合格後、提出図面等一式の納品をもって業務終了とする。